



PROVINCIA DI PORDENONE

COMUNE DI CLAUT

S.R. n° 251 " della Val di Zoldo e Val Cellina"
Tronco: Maniago-confine Bellunese

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE
CIMOLIANA AL KM 82+100 GRAVEMENTE INTERESSATO DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI DI NOVEMBRE 2000 IN COMUNE DI CLAUT (PN)

INTERVENTI DI RIPRIISTINO DEI LUOGHI INTERESSATI DALLA VIABILITA'
PROVVISORIA RELATIVA AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL
TORRENTE CIMOLIANA AL KM 82+100

PROGETTO ESECUTIVO

IL PROGETTISTA:

STUDIO TECNICO ASSOCIATO APRILIS
dott. ing. Nino Aprilis geom. Alessandro Zanin
PORDENONE via Montereale,33 tel. 0434.360089 fax. 0434.367200
mail - info@studioaprilis.com



IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

STUDIO TECNICO ASSOCIATO APRILIS
dott. ing. Nino Aprilis geom. Alessandro Zanin
PORDENONE via Montereale,33 tel. 0434.360089 fax. 0434.367200
mail - info@studioaprilis.com

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE FVG STRADE DELLA PROGETTAZIONE:

dott. ing. Claudio Enrique Pastrovicchio
dott. ing. Maurizio Cusin
p.i. Davide Tremul

COLLABORATORI:

ECOTEAM STUDIO ASSOCIATO
dott. geologo Flavio Seriani
dott. geologo Paola Parente
dott. forestale Davide Pasut
PORDENONE largo S.Giovanni 24
tel . 0434/363508
mail: ecoteamstudioassociato@tin.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

dott. ing. Sandro Didonè
Ordine degli ingegneri di Trento, posizione 1191 sez. A

VISTO: IL DIRIGENTE AREE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E NUOVE COSTRUZIONI

dott. ing. Sandro Didonè

PROTOCOLLO

440

DATA

24/10/2013

Elenco dei prezzi unitari

CUP: E57H13002810002 PROGETTO AX: 000259 CODIFICA:		NOME FILE: ELENCO DEI PREZZI UNITARI.PDF		REVISIONE	SCALA															
0	0	0	2	5	9	PE				COD.ELAB.:						R	0	6	A	1:xxx
00	EMISSIONE			24/10/13	Aprilis	SD	SD													
REV.	DESCRIZIONE			DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO													

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.		S.S. 251 "DELLA VAL DI ZOLDO E VAL CELLINA" LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE CIMOLIANA AL KM 82+100		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
	A	MOVIMENTI DI MATERIE		
1	A.1	SCAVI E RILEVATI		
	A.1.01	<p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:</p> <p>per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondita' di 20 cm; l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;</p> <p>compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, e l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonche' il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p>	m3	€ 3,48
	A.1.10	<p>SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.</p>	m3*km	€ 0,22
	A.1.11	<p>INDENNITA' DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI</p> <p>Indennità relativa alla quantità effettivamente conferita a discarica.</p>	m3	€ 5,99
		(Euro Tre /48)		
		(Euro Zero /22)		
		(Euro Cinque /99)		
2	A.2	RILEVATI E DRENAGGI		
	A.2.03	<p>FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p>	m3	€ 13,82
		(Euro Tredici /82)		
	A.2.04	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva</p>		
	A.2.04.a	FORNITO DALL'IMPRESA	m3	€ 12,02

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.		S.S. 251 "DELLA VAL DI ZOLDO E VAL CELLINA" LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE CIMOLIANA AL KM 82+100		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
	A.2.06	(Euro Dodici /02) SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.		
	A.2.06.a	- a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.	m3	€ 1,68
		(Euro Uno /68)		
3	A.3	DEMOLIZIONI		
	31	DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA A TRE ONDE e relativi pali di sostegno di qualsiasi tipo, sia posta su manufatto che su terrapieno, compreso carico, trasporto e scarico ai magazzini dell'Ente del materiale utile, nonché ogni altro onere inerente la demolizione:		
	31.a	su terra	m	€ 9,78
		(Euro Nove /78)		
	31.b	su muratura	m	€ 20,36
		(Euro Venti /36)		
	A.3.05	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.	m3	€ 32,93
		(Euro Trentadue /93)		

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.		S.S. 251 "DELLA VAL DI ZOLDO E VAL GELLINA" LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE CIMOLIANA AL KM 82+100		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
	B	OPERE D'ARTE		
4	B.3 B.3.11	MURATURE IN GENERE CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e classe di lavorabilità S4 o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura.		
	B.3.11.c	CLASSE 20/25 MPA (RCK \geq 25 MPA) (Euro Centodieci /76)	m3	€ 102,76
5	B.4 B.4.1	CASSEFORME, ARMATURE E CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM. Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 mt. di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le murature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.		
		 (Euro Diciotto /53)	m2	€ 18,53
6	B.5 B.5.04	ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA Strutture in acciaio per ponti e cavalcavia, costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche per impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le eventuali armature di sostegno, centine o varo, la verniciatura come indicato nelle Norme Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
	B.5.04.a	ACCIAIO LAMINATO S235J0 (EX FE 360) (Euro Tre /35)	Kg	€ 3,35
	B.5.09/d	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio tipo FeB44k - (2600 kg/cm ²) controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.		
		 (Euro Uno /27)	Kg	€ 1,27
7	B.6 NP9	OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE RIVESTIMENTO PLATEE CON PIETRE E MALTA CEMENTIZIA SPES.S.> 40 CM Rivestimento di platee, eseguito lastre di pietra ad opus incertum dello spessore non inferiore a cm 40, fissate con malta cementizia a 500 kg di cemento normale per mc di sabbia, le lastre saranno allettate su malta cementizia come sopra, e successivamente i giunti del pietrame saranno intasati con il medesimo legante fino alla quota della superficie superiore del rivestimento stesso; compreso l'onere della sgrossatura della faccia vista e della stuccatura dei giunti e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.		
		 (Euro Trentasette /64)	m2	€ 37,64

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.		S.S. 251 "DELLA VAL DI ZOLDO E VAL CELLINA" LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE CIMOLIANA AL KM 82+100		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
	D	SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI		
8	D.01	<p>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO</p> <p>Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi ogni fornitura lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.</p> <p>(Euro Diciannove /01)</p>	m3	€ 19,01
9	D.04	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER</p> <p>Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2^a delle Norme C.N.R.), sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e modalità indicati dalle Norme Tecniche, con bitume di prescritta penetrazione, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes di adesività) e con eventuali additivi richiesti dal progetto, posto in opera con idonee macchine vibro-finitrici, compattato con rulli a ruote pneumatiche e metalliche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p>		
	D.04.a	<p>PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA</p> <p>(Euro Centosette /86)</p>	m3	€ 107,86
10	D.18	<p>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</p> <p>Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice da 750 hp, per spessori di pavimentazione compresi fra 5 e 15 cm. e larghezza di ml. 4.20, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto.</p> <p>Si considera una produzione oraria di 70 ml. per una larghezza di fresatura di ml. 4.20 e una profondità' di 10 cm. pari a: ml/h 70.00 x ml. 4.20 x cm. 10 = mq/h 2.940, valutando anche la necessita' dell'eccezione di una prefresatura.</p> <p>- Per ogni metro quadrato di fresatura e per ogni cm di spessore</p> <p>(Euro Zero /73)</p>	m2*cm	€ 0,73

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.		S.S. 251 "DELLA VAL DI ZOLDO E VAL GELLINA" LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE CIMOLIANA AL KM 82+100		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
	E	OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO		
11	E.2 E.2.2	LAVORAZIONI SU MANUFATTI ESISTENTI I SISTEMAZ. FERRI ARMATURA ESIST. PER PREPARAZ. NUOVI LAV. IN C.A. Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei nuovi lavori in cemento armato, comprendente: la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera, l'eventuale taglio delle armature corrose, il loro adattamento, tutte le rilegature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. - Per ogni metro quadrato di intervento:	m2	€ 6,17
		(Euro Sei /17)		
12	E.3 E.3.01	SCOGLIERE, CANALETTE ED EMBRICI MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE PER SCOGLIERE Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria.	t	€ 17,50
		(Euro Diciassette /50)		
	NP7	Fornitura e posa in opera di canalette in calcestruzzo armato delle dimensioni esterne 60x50 cm con trave in legno di larice di supporto al transito stradale, compreso scavo e rinterro.	m	€ 170,00
		(Euro Centosettanta /00)		
13	E.4 NP8	BARRIERE, RETI E PARAMASSI BARRIERA IN LEGNO PER PISTA CICLABILE realizzata in legno lamellare ed acciaio tipo corten, caratterizzate da una struttura robusta in grado di resistere a sollecitazioni superiori a 130 Kg/m, progettata sul modello delle barriere di sicurezza stradali con un design leggero ed essenziale in modo da non limitare la sensazione di libero movimento dell'utente. Da installare mediante infissione dei montanti metallici su rilevato con macchina battipalo.	m	€ 120,00
		(Euro Centoventi /00)		

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.		S.S. 251 "DELLA VAL DI ZOLDO E VAL CELLINA" LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE CIMOLIANA AL KM 82+100		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
	F	LAVORI DI RIVESTIMENTO VEGETALE ED OPERE IN VERDE		
14	F.06	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, e con l'impiego di collante, come scarto di cellulosa o bentonite, in quantitativo sufficiente per assicurare l'aderenza del seme e del concime alla falda di scarpata; compreso altresì il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>(Euro Uno /37)</p>	m2	€ 1,37
15	NP1	<p>ESPOSITORE IN LEGNO Fornitura e posa in opera di cartello indicatore costituito da struttura di sostegno H= 1.90 fuori terra, in doppio tubolare del Ø 60 mm sp. 2.9 mm in acciaio zincato e verniciato (color nero satinato) con prodotti per esterno tipo "Consolan Unitecta", pannello in laminato plastico con struttura in metacrilato dello spessore di cm 1 e dimensioni di cm 120 x 80 con stampaggio della planimetria percorso e indicazioni (come da disegno allegato al progetto) serigrafato o stampato, completo di attacchi, installato con doppio plinto di fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiore ml 0.40*0.40*0.50 (ciascuno), compreso le ghiera in ferro zincato con attacchi per il fissaggio ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte secondo i disegni di progetto.</p> <p>(Euro Millecentosei /94)</p>	cad.	€ 1 106,94
16	NP2	<p>GRADONATE CON TALEE Realizzazione di gradonate con talee e ramaglie di salice, consistente nello scavo di una banchina (profondità minima 50 cm, contropendenza del 10%, interasse di 2,5-3 m.), messa a dimora di talee di salice reperite sul posto, di lunghezza compresa tra 50 e 100 cm, interrate per circa 3/4 della loro lunghezza (densità min. n.20/ml); e disposte a pettine lungo la banchina; successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo.</p> <p>(Euro Trentadue /06)</p>	m	€ 32,06
17	NP3	<p>SIEPE NOCCIOLO Fornitura e posa in opera di fasce boscate con film pacciamante e piante in vasetto (fitocella), cannuccia e sementi. Realizzazione di siepi di nocciolo organizzate in filari formati da esemplari di nocciolo (Corylus avellana) policormici aventi un'altezza almeno 100-150 cm, fornite in vasetto o fitocella di almeno 12 cm di lato, disposte in filare con sesto di impianto di 2 m sulla fila e 3,5 m tra le file. I filari dovranno essere realizzati con andamento debolmente sinuoso e disposti perpendicolarmente alla pista ciclabile. Il prezzo è comprensivo di fornitura e posa del disco pacciamante in fibre vegetali, cannuccie di bambù di almeno 1 metro di altezza ben conficcata nel terreno, previa aratura profonda e fresatura. Il prezzo prevede inoltre l'inerbimento degli spazi tra le file, delle capezzagne e degli altri spazi di risulta dell'appezzamento mediante fornitura e distribuzione omogenea di semente in miscuglio idoneo per prati rustici secondo le indicazioni fornite dalla D.L. in misura non inferiore ai 15 kg ogni 1000 mq, a spaglio o a spruzzo.</p> <p>(Euro Sei /59)</p>	m2	€ 6,59
18	NP4	<p>FASCIA ARBUSTIVA Fornitura e messa a dimora di gruppi di esemplari di specie arbustive (Berberis vulgaris 15%, Ostrya carpinifolia 20%, Cornus mas 15%, Amelanchier ovalis 15%, Crataegus monogyna 15% Fraxinus ornus 20%) nelle percentuali indicate. Essi dovranno avere un'altezza minima di 60 cm</p>		

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.		S.S. 251 "DELLA VAL DI ZOLDO E VAL CELLINA" LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE CIMOLIANA AL KM 82+100		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		<p>fornite in vasetto o fitocella di almeno 12 cm di lato, disposte in filare con sesto di impianto di 2 m sulla fila e 3,5 m tra le file. I filari dovranno essere realizzati con andamento debolmente sinuoso e disposti perpendicolarmente alla pista ciclabile. Il prezzo è comprensivo di fornitura e posa del disco pacciamante in fibre vegetali, cannuce di bambù di almeno 1 metro di altezza ben conficcata nel terreno, previa aratura profonda e fresatura. Il prezzo prevede inoltre l'inerbimento degli spazi tra le file, delle capezzagne e degli altri spazi di risulta dell'appezzamento mediante fornitura e distribuzione omogenea di semente in miscuglio idoneo per prati rustici secondo le indicazioni fornite dalla D.L. in misura non inferiore ai 15 kg ogni 1000 mq, a spaglio o a spruzzo.</p> <p>(Euro Cinque /72)</p>	m2	€ 5,72
19	NP5	<p>PIANTUMAZIONE FILARE Fornitura e messa a dimora di filari di esemplari di maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>) e sorbo degli uccellatori (<i>Sorbus aucuparia</i>) disposti in modo alternato con sesto di 7 m sulla fila. Le piante dovranno un'altezza minima di 250-250 cm ed essere in zolla. Il prezzo prevede anche la f.p.o. di un palo tutore di legno di castagno scortecciato o di pino impregnato in autoclave di almeno 300 cm di altezza e 6 cm di diametro, conficcato nel terreno per almeno 80 cm. Resta comunque inteso che la D.L. ha la potestà di richiedere la sostituzione delle piante non idonee anche se sono già poste in opera e non verrà rilasciato il certificato di regolare esecuzione e di collaudo sino a quando non saranno eseguite le sostituzioni. Prima della aggiudicazione la D.L. effettuerà un sopralluogo ai vivai del migliore offerente, per verificare che le piante abbiano i requisiti richiesti in capitolato e siano sane ed esenti da difetti.</p>		
	NP5.a	<p>-Maggiociondolo</p> <p>(Euro Centosettantacinque /18)</p>	cad.	€ 175,18
	NP5.b	<p>-Sorbo degli uccellatori</p> <p>(Euro Duecentoventiquattro /90)</p>	cad.	€ 224,90
20	NP6	<p>STACCIONATA Realizzazione di una staccionata costituita da pali di sezione tonda con diametro di 12 cm ed altezza pari a 160 cm da infiggere verticalmente, da traversi a sezione tonda con diametro di 12 cm posizionati all'estremità dei montanti e saldati ad essi mediante un collare sagomato in acciaio zincato e da traversi intermedi mezzo tonde, di diametro pari a 12 cm disposti a 40 cm dai primi. I montanti saranno interrati per 50 cm e fissati mediante un piede in calcestruzzo (40x40 cm) ed un tubo in PVC di diametro pari a 130/150, annegato nel calcestruzzo stesso.</p> <p>(Euro Quarantatre /89)</p>	m	€ 43,89

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.		S.S. 251 "DELLA VAL DI ZOLDO E VAL CELLINA" LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE CIMOLIANA AL KM 82+100		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
	G	SEGNALETICA		
21	250	SEGNALI TRIANGOLARI PELLICOLA ELEVATA EFFICIENZA (CLASSE 2^) Fornitura a pie' d'opera od ai magazzini compartimentali di segnali triangolari in lamiera di alluminio 25/10, interamente in pellicola rifrangente, a pezzo unico, ad elevata efficienza (classe 2^), completi di staffe e bulloni per il fissaggio a sostegni di qualunque tipo.		
	250.b	LATO CM. 90 (Euro Cinquantasei /53)	cad.	€ 56,53
22	252	SEGNALI CIRCOLARI PELLICOLA ELEVATA EFFICIENZA (CLASSE 2^) Fornitura a piè d'opera od ai magazzini compartimentali di segnali circolari in lamiera di alluminio 25/10, interamente in pellicola rifrangente, a pezzo unico, ad elevata efficienza (Classe 2^), completi di staffe e bulloni per il fissaggio a sostegni di qualunque tipo.		
	252.b	DIAMETRO CM. 60 (Euro Cinquantacinque /91)	cad.	€ 55,91
23	261	FORNITURA DI SOSTEGNI IN FERRO ZINCATO. Fornitura a piè d'opera od ai magazzini compartimentali di sostegni in ferro zincato, completi per i tubolari di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.		
	261.a	AD U SEZ. 50 X 100 X 6. (Euro Quattordici /46)	cad.	€ 14,46
24	291	POSA IN OPERA DI COMPLESSO SEGNALETICO PICCOLO Posa in opera di complesso segnaletico costituito da montante/i tubolare/i diam. mm. 60 o da montante/i ad "U" di dimensioni 50x100x6 mm. e segnale con superficie fino a 1,75 mq., compreso lo scavo nel terreno di qualsiasi natura e consistenza, la formazione di massello in calcestruzzo a q.li 2,5 di cemento, il fissaggio del cartello al montante, il fissaggio di eventuali pannelli integrativi e quanto altro occorre per dare l'opera completa all'uso. - Per ogni montante:		
		(Euro Quarantatre /98)	cad.	€ 43,98
		Il presente ELENCO PREZZI è composto da Nr. 33 Voci di prezzo.		